

工事費内訳書

工事名称 メッセピア高圧受電設備改修工事
工事場所 新潟県三条市須頃1丁目17番地
工 期 契約日 ～ 令和 年 月 日

○本工事はメッセピア高圧受電設備改修工事である。

工事概要	
受変電設備	一式
仮設電源設備	一式
発生材処理	一式

尚、詳細については本設計図書並びに担当者の指示による。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

メッセピア									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
受変電設備		1		式					
仮設電源設備		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

メッセピア		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
新設						
高圧受電盤改造	パネル製作・内部改造(既設撤去含) 既設配線接続共	1	面			
コンテナ盤改造	パネル製作・内部改造(既設撤去含) 既設配線接続共	1	面			
高圧進相コンテナ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=6% (75kvar用)	3	台			
高圧進相コンテナ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	3	台			
搬入費	揚重費共	1	式			
小計						
撤去						
高圧進相コンテナ 撤去	油入式 75kVA 再使用しない	3	台			
搬出費	揚重費共	1	式			
小計						
計						

メッセピア		仮設電源設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設						
仮設電源	発電機(騒音振動対策・分電盤含) 設置期間2日間(実働)燃料・給油共	1	式			
備品移動・復旧	冷ケース等	4	台			
配線切離・接続・ 復旧	1L-1盤	1	式			
配線切離・接続・ 復旧	1LP-2盤	1	式			
露出コンセント	2P15A 100V用 接地付	5	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	61	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	85	m			
VVRケーブル	14mm ² - 3C ビット・天井	91	m			
VVRケーブル	14mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	34	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	17	m			
小計						
撤去						
露出コンセント 撤去	2P15A 100V用 接地付 再使用しない	5	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	61	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	85	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	14mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	91	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	14mm ² - 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	34	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(80) 再使用しない	17	m			
小計						

メッセピア		仮設電源設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
計							

