

燕三条地場産業振興センター物産館 床・壁面改修工事 仕様書

1. 工事名：燕三条地場産業振興センター物産館 床・壁面改修工事
2. 工事場所：新潟県三条市須頃1丁目17番地
3. 工事期間：契約完了日より令和5年2月28日
内部の工事期間は令和5年1月4日～令和5年2月10日までとする
4. 工事内容：物産館 床・壁改修工事 及び床改修に伴う電気設備工事
燕三条地場産業振興センター物産館内部の床・壁の改修、及び床改修に伴う電気設備工事を行う。
改修内容は別紙改修仕様書を参照すること。
改修箇所の詳細は設計図を参照すること。
5. 工程表：
着工前に関係者と協議の上、法的又は業務上支障のないよう工程表を作成し、発注者及び監理者の承認を得て施工する。
詳細は別途打合せによる。
6. 廃棄物処理：
撤去作業を伴う発生材及び廃棄物は全て搬出し関係法令に基づき適切に処分する。また手続きに関する所定の帳票などの複写を提出すること。処理に要する費用は本工事に含むものとする。

改修仕様書

名 称		形 状 寸 法
1. 建築工事		
	床	防滑性ビニル床シート FS 厚 2.5 : 田島ルーフィング(株)…ビュージスタもしくは同等以上のもの
	壁	(株)サンゲツ…リザーブ 1000 もしくは同等以上のもの
	建具、ガラリ	SOP 塗装改修
	展示什器	搬出、再設置 展示什器への電源引込み
2. 電気設備工事		
	照明器具	取外し再取付
	誘導灯	取外し再取付
	フラッシュ プレート	取外し再取付
	リモコン セレクター	撤去新設
	コンセント	取外し再取付、撤去新設
	フロアコンセント	撤去新設、現況のまま
	ダクトコンセント プラグ	新設
	電話コンセント	取外し再取付
	電話フロア プレート	撤去新設
	監視カメラ	取外し再取付
	壁付スピーカー	取外し再取付
	火報総合盤	取外し再取付
	配線ダクト	取外し再取付
	配管配線	撤去新設、現況のまま