

メッセピア冷温水弁交換工事仕様書

- 1 工事名称 メッセピア冷温水弁交換工事
- 2 工事場所 新潟県三条市須頃1丁目17番地
燕三条地場産業振興センターメッセピア内
- 3 工事期間 契約完了日より令和7年12月26日(金)まで
空調を止めて作業する期間は10月中とすること。
- 4 工事内容 メッセピアAC-4空調機の電動3方弁、手動弁他、漏水部分を交換し、電動3方弁の制御部の更新工事を行う。
詳細については、別紙内訳書及び参考図面等を確認すること。
- 5 アスベストについて
事前調査にて、配管のパッキン部分にアスベストを含むことが分かっているため、必要となる費用も本工事に含むものとする。
- 6 工程表
着工前に関係者と協議の上、法的又は業務上に支障のないよう工程表を作成し、発注者及び監理者の承認を得て施工する。なお、本作業の実施日等詳細については、担当職員と別途打合せの上決定する。
- 7 作業完了報告書
作業完了後は、完了が確認できる書面及び作業写真を提出するものとする。
- 8 廃棄物処理
撤去作業に伴う発生材及び廃棄物は全て搬出し関係法令に基づき適切に処分する。また、手続きに関する所定の帳票などの複写を提出すること。処理に要する費用は本工事に含むものとする。

以上

メッセピア冷温水弁交換工事

内訳書

項	品名	規格・仕様・他	数量	単位
1 制御工事				
	自動制御機器			
	バルブモータ	VA1125-GGA-1	1	個
	3方制御弁 80A	VJ88H1S1N	1	個
	デジタル指示調整計	UT35A-JHG	1	個
	挿入型温度検出器	TS-6350D-D10	1	個
	ダクト取付フランジ	T-800-1603	1	個
	シートパッキン	PAC-03	1	個
	盤改造費	CP-1F-2盤	1	式
	試験調整費		1	式
	運搬交通費		1	式
2 配管工事				
	ゲート弁 5K	J5-FSRF 100A	4	個
	ゲート弁 5K	J5-FSRF 80A	1	個
	Y型ストレーナー	10-FTF-N 100A	1	個
	白加工管 ①～⑩	100A 80A 白加工管図面及び現地にて確認	1	式
	ユニクロ ボルトナット	M16×55L	4	本組
	ユニクロ ボルトナット	M16×65L	20	本組
	ユニクロ スタッドボルトナット	M16×80L	12	本組
	ノンアスパッキン	2t×100A×10K	2	枚
	ノンアスパッキン	2t×100A×5K	8	枚
	ノンアスパッキン	2t×80A×10K	3	枚
	ノンアスパッキン	2t×80A×5K	2	枚
	ストラブカップリング	G-100ESS	4	個
	ストラブカップリング	G-80ESS	1	個
	支持金具	ウレタンリング AG型 100×40	2	個
	支持金具	ウレタンリング MS型 100×40	5	個
	水抜き・水張作業		1	式
	パッキン部切り取り作業	フランジ 両端切断等(フランジ 部養生共)	15	ヶ所
	配管バルブ取替工事	保温撤去共	1	式
	保温工事費		1	式
	廃材処分費	アスベスト除く	1	式
	上記運搬費		1	式
	廃材処分費	アスベスト含む	1	式
	アスベスト運搬収集作業		1	式
	運搬交通費		1	式
	消耗品・雑材費等	養生材含む	1	式
3 諸経費				
	諸経費		1	式