

メッセピア受変電設備改修工事 内訳書

内容	規格・仕様・他	数量	備考
1 電気設備工事			
電灯トランス	1Φ200KVA 50HZ	2 台	
トップランナー変圧器2014	6KV/210V-105V		
LBS 200A	SCL-GHSR2R-NNN	2 台	
絶縁バリアー	XL-B013	2 組	
ヒューズリンク	CL-LB 7.2KV G40	6 本	
動力トランス	3Φ150KVA 50HZ	1 台	
トップランナー変圧器2014	6KV/210V		
動力トランス	3Φ300KVA 50HZ	2 台	
トップランナー変圧器2014	6KV/210V		
LBS 200A	SCL-GHSR2R-NNN	3 台	
絶縁バリアー	XL-B013	3 組	
ヒューズリンク	CL-LB 7.2KV G40	12 本	
変圧器用アタッチメント架台		5 式	
消耗品・雑材料(配線材料含む)		1 式	
撤去品廃棄処分費		1 式	
取り換え労務費		1 式	
重量物搬入据付費		1 式	
保安協会 立会・検査費		1 式	
2 仮設電気工事			
仮設電気工事費	冷蔵、冷凍庫他電源	1 式	※別紙図面のとおり
3 道の駅トイレ封鎖及び復旧工事			
道の駅トイレ封鎖及び復旧工事費	単管、コンパネによる組立	1 式	※停電期間中
4 共通費			
(1) 共通仮設費			
一般仮設費		1 式	
(2) 諸経費			
現場管理費		1 式	
一般管理費等 契約保証費共		1 式	
電力申請書手数料		1 式	